



Uitvoeringsvoorwaarden

- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een op de waterleiding aangesloten waterslang die reikt tot het verste punt van de vloer.
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende stroom, 220 volt met 25 ampère aansluiting op maximaal 10 meter verwijderd van de vloer.
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende verlichting e.e.a. in overleg met Loos Betonvloeren.
- Verwarmde schaftruimte die ons ter beschikking staat gedurende al onze werkzaamheden
- Hoogtemaat wordt aangegeven door de opdrachtgever.
- Tijdens onze werkzaamheden dient er een beslissingsbevoegde persoon van de opdrachtgever aanwezig te zijn c.q. te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn.
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verticaal transport.
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor voldoende opstelruimte en een goede bereikbaarheid voor ons materieel e.e.a. in overleg met Loos Betonvloeren.
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een schoonmaakplaats voor de betonpomp.
- Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het afschermen/afplakken van eventueel schoon werk.
- Wanneer Loos Betonvloeren Obdam BV de kolommen en wanden inspuit met slaolie tegen smetten, nemen wij nimmer verantwoording voor het 'vet' zijn van de opgaande delen.
- Indoen wij de werkvloer verzorgen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een verdicht zandpakket met een maximale afwijking van + en - 0,5 cm. Tevens moeten er om de 2,5 meter hoogtepiketten worden gezet. Bij het toepassen van schuimbeton moet de opdrachtgever zorgen voor plasticfolie op de ondergrond. In overleg met Loos Betonvloeren zal de opdrachtgever in sommige gevallen zorg moeten dragen voor een wateraansluiting van minimaal 10 m³/uur, dit in verband met het aanmaken van de specie. Zoet oppervlaktewater op maximaal 50 meter van de opstelplaats volstaat meestal ook.